

Số: 310/QĐ-UBND

Phố Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia,
thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn;

Căn cứ Thông báo số 138/KTHT-TĐ ngày 26/10/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn;

Theo đề nghị của công chức phụ trách toán thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

2. Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đáp ứng yêu cầu giao thông thuận lợi trên tuyến; tạo cảnh quan thân thiện, góp phần chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng thị trấn Phố Châu đạt đô thị loại 4.

6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Hưng Thịnh.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

Cải tạo vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tuấn Thiện (đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Trãi đến hết phạm vi Trung tâm y tế huyện, có chiều dài 612,87m) và đường Đỗ Gia có chiều dài 88,82m; cụ thể như sau:

- Phá dỡ gạch lát vỉa hè, bồn hoa hiện trạng đã hư hỏng, xuống cấp; lát lại vỉa hè bằng đá xanh Thanh Hóa. Kết cấu vỉa hè làm mới tính từ trên xuống như sau:

+ Lát đá Thanh Hóa kích thước 60x30x3 cm băm mặt, màu xanh rêu.

+ Lớp lót trước khi lát đá bằng vữa xi măng M75#.

+ Lớp móng bằng bê tông M150# đá 2 x 4 cm dày 15cm.

+ Lớp bạt xác rắn.

+ Nền hiện trạng đã san sửa, đảm bảo $K \geq 0,95$.

- Phá dỡ toàn bộ bồn hoa, đào di chuyển cây xanh hiện trạng, xây hoàn trả bồn hoa bằng gạch không nung, thành bồn hoa đặt chìm dưới lớp đá lát vỉa hè, kích thước 100x100cm. Trồng lại 138 cây xanh (giữ nguyên cây xanh hiện trạng), bổ sung hệ thống khung chống và bảo vệ bằng gỗ.

- Phá dỡ bó vỉa và tấm đan bê tông cũ, thay mới bằng bó vỉa đá xanh Thanh Hóa kích thước 26x23x100cm (đối với đường cong, sử dụng bó vỉa có kích thước 26x23x50cm), tấm đan mới bằng bê tông mác 200# kích thước 30x60x6cm. Lớp kết cấu dưới bó vỉa và tấm đan bê tông như sau:

+ Trên cùng là viên bó vỉa / tấm đan bê tông.

+ Lớp lót trước khi ghép viên bó vỉa và tấm đan bê tông bằng vữa xi măng M75#.

+ Lớp móng bằng bê tông M150# đá 2 x 4 cm dày 10cm.

+ Lớp bạt xác rắn.

+ Nền hiện trạng đã san sửa, đảm bảo $K \geq 0,95$.

- Hồ ga: Thay thế toàn bộ song chắn rác bằng gang, bổ sung nắp đáy bằng tôn mạ kẽm 3ly, bổ sung tấm Grating mạ kẽm.

- Cải tạo, gia cố lớp kết cấu mặt đường Đỗ Gia về 2 bên, kết cấu mặt đường cải tạo từ dưới lên bao gồm: Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, lớp nhựa thấm bảm 1kg/m², lớp bê tông nhựa C19 dày 7cm.

8. Tổng mức đầu tư: Tổng dự toán xây dựng công trình: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.390.366.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	156.375.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	426.242.000	đồng.
- Chi phí khác:	134.877.000	đồng.
- Chi phí dự phòng:	392.140.000	đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Xin hỗ trợ từ Ngân sách huyện, ngân sách thị trấn và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý Dự án: Thuê quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng thị trấn; Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Xuân Định